

FORMULARUL	F3
OBIECTIV	AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNATIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMANO -UCRAINIENE PENTRU PASAGERI SI MARFA IN REGIM DE BAC INTRE LOCALITATILE ISACCEA (ROMANIA) SI ORLIVKA (UCRAINA)
Proiectant	S.C. TPF INGINERIE S.R.L., Bucuresti

LISTA cu cantitati de lucrari, pe categorii de lucrari

Obiectul	Apartamente azilanti
Categoria	Instalatii sanitare

Nr crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total a)+b)+c)+d)	M Materiale (3*4a)	m Manopera (3*4b)	U Utilaj (3*4c)	t Transport (3*4d)	Total (3*4)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
OBIECTE SANITARE									
1	SC07C1 Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri metalice	buc	2.00						
	Lavoar de portelan tip, echipat cu baterie amestecatoare, armaturi + fittinguri alimentare si scurgere apa (mufe de racord, coturi, teuri, bratari de prindere), sistem de prindere/fixare pe pozitie(conform fisa tehnica arhitectura).								
2	SC13A1 Vas pentru closet dn portelan sanitar cu sifon interior s tip	buc	2.00						
	Vas WC portelan montaj suspendat cu iesire laterala, rezervor la seminalatime, echipat cu armaturi + fittinguri alimentare si scurgere apa (mufe de racord, coturi, teuri, bratari de prindere), sistem de prindere/fixare pe pozitie.								
3	SC03A1 Cada pentru dus, calit. 1, din fonta emailata patrata cu 1..2 laturi libere	buc	2.00						
	Cadita de dus, echipata cu baterie amestecatoare, armaturi + fittinguri alimentare si scurgere apa (mufe de racord, coturi, teuri, bratari de prindere), sistem de prindere/fixare pe pozitie.								
ALIMENTARE CU APA RECE SI APA CALDA									
4	SA16A# Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,d=20 mm	ml	5.00						
	Teava din PP-R (SDR 11, PN 10) + fittinguri (mufe de racord, coturi, teuri, bratari de prindere) pentru alimentare cu apa rece cu diametrul nominal 15 mm								
5	SA16B# Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,d=20 mm	ml	12.00						
	Teava din PP-R (SDR 7.4, PN 10) + fittinguri (mufe de racord, coturi, teuri, bratari de prindere) pentru alimentare cu apa rece cu diametrul nominal 20 mm								
6	SA16A# Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,d=20 mm	ml	8.00						
	Teava din PP-R (SDR 11, PN 16) + fittinguri (mufe de racord, coturi, teuri, bratari de prindere) pentru alimentare cu apa calda cu diametrul nominal 15 mm								
7	SA16B# Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,d=20 mm	ml	4.00						
	Teava din PP-R (SDR 7.4, PN 16) + fittinguri (mufe de racord, coturi, teuri, bratari de prindere) pentru alimentare cu apa calda cu diametrul nominal 20 mm								
8	IZH21A Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie pana la 50 cm, inclusiv	ml	5.00						
	Izolatii termice la conducte (apa RECE) cu cauciuc sintetic avand conductibilitatea termica $\lambda=0,036(W/mk)$, grosime 6mm, pentru teava cu diametrul nominal 15 mm								

21	CMj30E01B1 Conducte de canalizare din tevi pvc tip u Montare cond. deriv. la ob. sanit. la col. scurg. teava „pvc d Tuburi canalizare din PP + piese de legatura (cot, ramificatii, bratari de prindere) pentru canalizare cu diametru de 110mm	ml	6.00						
22	IZH22A Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionata avand grosime de 20-80mm	mp	3						
	Izolatii termice la conducte, cu cochilii din vata minerala bazaltica cu folie aluminiu avand grosime de 50mm pentru canalizare								
23	4202929 (ASIM) Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.d 75 c.1 s3690	buc	2.00						
	Sifon de pardoseala DN50 orizontal cu flansa de etansare, gratar din inox special 115x115mm.								
24	6704151 Piesa de curatare material pleastic (PPE, PP-R, etc) canal, imbinare garitura cauciuc, D=110 mm	buc	2.00						
	Piese de curatire din PP cu diametrul de 110 mm								
25	ACF01A% Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor avand greutatea de: pana la 50kg	buc	2.00						
	Trecere etansa pentru conducta cu diametrul								
26	SB49A3 (asim) Caciula de ventilatie din tabla, Montare pe coloane aeris din tub	buc	2.00						
	fonta sau gresie antiacida d= 70mm Aerator din PP, conform EN12380-1 cu gratar anti insecte demontabil, cu membrana in cauciuc masiv si pereti duble izolatoare.								
MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE									
27	RPIA22B# (ASIM) Montare boiler electric pentru producerea si acumularea apei calde menajere, pentru uz domestic. Interiorul este protejat cu un strat de email, prevazut cu un anod de magneziu ce asigura protectia boilerului la coroziune. Izolatia exterioara ii confera inertie termica ridicata, iar termostatul reglabil semnalizat cu LED, poate mentine o temperatura constanta timp indelungat. Supapa de siguranta este inclusa in pachet. Gradul de protectie, conform normelor europene, este IP 25. Pozitia de montaj verticala, pe perete.	buc	2.00						
	Montare boiler								
Cheltuieli directe				M	m	u	t	T	
Alte cheltuieli directe: - CAS - somaj - fond de risc - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:									
Total cheltuieli directe									
Cheltuieli indirecte = To * %									
Profit = (To + Io) * %									
TOTAL GENERAL									

Proiectant,
TPF INGINERIE SRL