

Formular F3

OBIECTIV: 5 AMENAJARE PTF ISACCEA

PROIECTANT: S.C. TPF CPROJECT S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: OB9 MAGAZIE

Categorie: 1 ARHITECTURA

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	CD14A1	82 MP	136,77000		
PERETI DIN PANOURI DE TABLA CU MIEZ DE VATA FIXATA PRIN IMPUSCARE CU BOLTURI LA H<6M					
----- L: 10146 -M :9003000 -PANOURI TERMOIZOLANTE DIN TABLA CU MIEZ VATA GROS 6CM					
2	RPCI41A	99 MP	230,98000		
INVELITORI PANOURI PORTANTE USOARE-TABLE PROFIL+MI EZ TERMOIZ-POLIURETAN EXPANDAT,MONT.PE PANE METAL					
----- L: LC50I -M :9003000 -PANOURI TERMOIZOLANTE DIN TABLA CU MIEZ VATA GROS 6CM					
3	CK25A	02 MP	8,00000		
USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV PVC ALB 5 CAMERE					
----- L: LC33E -0032:6720299 -USI DIN PROFILE PVC TIP REHAU 1C					
4	RPCK10B	09 MP	226,52000		
PARDOSELI INDUSTRIALE DECORATIVE DIN VOPSEA EPOXID ICA SI AGREGATE DURE PROTEJATE CU UN STRAT DE LAC					
5	CD14A1	82 MP	27,63000		
PERETI DIN PANOURI DE TABLA CU MIEZ DE VATA FIXATA PRIN IMPUSCARE CU BOLTURI LA H<6M					
----- L: 10146 -M :9003000 -PANOURI TERMOIZOLANTE DIN TABLA CU MIEZ VATA GROS 6CM					

PROIECTANT

S.C. TPF CPROJECT S.R.L.