

FORMULARUL F3

PROIECT	Amenajarea punctului international de trecere a frontierei de stat romano-ucrainiene pentru pasageri si marfa in regim de bac intre localitatile Isaccea (Romania) si Orlivka (Ucraina)
BENEFICIAR	S.C. NAVROMBAC S.R.L.
PROIECTANT	S.C. TPF Cproiect S.R.L.
OBIECT	OB.16 - Cabina Control Pietonal

LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari - Instalatii ELECTRICE

Nr. Crt.	Cod Articol	DENUMIRE OBIECT	U.M.	CANTI-TATE	VALOARE UNITARA	VALOARE TOTALA (fara TVA)	Observatii
					RON	MII RON	
0	1	2	3	4	5	6	7
6. Instalatii electrice							
Instalatii ELECTRICE							
1	EC05A1	Cablu CYY-F 3x1,5 mm ²	ml	16,00			
2	EC05A1	Cablu CYY-F 3x2,5 mm ²	ml	36,00			
3	EA01E2	Tub PVC ignifug 16 mm	ml	16,00			
4	EA01E3	Tub PVC ignifug 20 mm	ml	36,00			
5	EE07B3	Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu sursa LED, dulie E27, montaj aparent, grad de protectie IP20	buc	2,00			
6	ED01G1	Intrerupator simplu 10A/230V, montaj aparent, IP20	buc	2,00			
7	ED08J1	Priza simpla cu contact de protectie 16A/230V, montaj aparent grad de protectie IP20	buc	8,00			
8	EF02A1	TCP1, tablou electric cabina punct control pietonal, montaj aparent, complet echipat conform schemei monofilare	buc	1,00			
9	EF02A1	TCP2, tablou electric cabina punct control pietonal, montaj aparent, complet echipat conform schemei monofilare	buc	1,00			
Instalatii de telecomunicatii, radio, internet							
1	EA01A2	Tub PVC ignifug 16 mm	ml	45,00			
2	EC06D1	Cablu UTP cat.7	ml	45,00			
3	ED01A1	Priza dubla Rj45 cat 7, montaj aparent	buc	2,00			
II - MONTAJ							
1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice							
Instalatii electrice							
Instalatii electrice - joasa tensiune							
1							
Instalatii de telecomunicatii, radio, internet							
Instalatii de voce si date							
1	ES12G+	Switch 8 porturi	buc	2,00			
2	ES12G+	Patchcord 1,5m cat.7	buc	6,00			
3	ES12G+	Media convertor fibra optica	buc	2,00			

Proiectant,