

## FORMULARUL F3

PROIECT	Amenajarea punctului international de trecere a frontierei de stat romano-ucrainiene pentru pasageri si marfa in regim de bac intre localitatile Isaccea (Romania) si Orlivka (Ucraina)
BENEFICIAR	S.C. NAVROMBAC S.R.L.
PROIECTANT	S.C. TPF Cproject S.R.L.
OBIECT	OB.2 - Camere Carantina

**LISTA**  
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

## Categorii de lucrari - Instalatii ELECTRICE

Nr. Crt.	Cod Articol	DENUMIRE OBIECT	U.M.	CANTITATE	VALOARE UNITARA	VALOARE TOTALA (fara TVA)	Observatii
					RON	MII RON	
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Instalatii electrice</b>							
<b>Instalatii ELECTRICE</b>							
1	EC05A1	Cablu CYY-F 3x1,5 mm <sup>2</sup>	ml	80			
2	EC05A1	Cablu CYY-F 3x2,5 mm <sup>2</sup>	ml	180			
4	EA03E2	Tub PVC ignifug 16 mm	ml	80,00			
5	EA03E3	Tub PVC ignifug 20 mm	ml	180,00			
6	(asim)EE12C1	Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu o sursa LED, montaj aparent, grad de protectie IP44	buc	2,00			
7	(asim)EE12C1	Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu sursa LED, montaj aparent, grad de protectie IP20	buc	5,00			
8	ED01G1	Intrerupator simplu 10A/230V, montaj montaj aparent, IP20	buc	7,00			
9	ED08J1	Priza simpla cu contact de protectie 16A/230V, montaj aparent, grad de protectie IP20	buc	16,00			
10	ED08J1	Priza simpla cu contact de protectie 16A/230V, montaj aparent, grad de protectie IP44	buc	3,00			
11	EF02A1	TCC, tablou electric camere carantina, montaj aparent, complet echipat conform schemei monofilare	buc	1,00			
<b>II - MONTAJ</b>							
<b>1. Montaj utilitaje si echipamente tehnologice</b>							
<b>Instalatii electrice</b>							
<b>Instalatii electrice - joasa tensiune</b>							
1							
<b>Instalatii de telecomunicatii, radio, internet</b>							
<b>Instalatii de voce si date</b>							
1							

Proiectant,