

FORMULARUL F3

PROIECT	Amenajarea punctului international de trecere a frontierei de stat romano-ucrainiene pentru pasageri si marfa in regim de bac intre localitatile Isaccea (Romania) si Orlivka (Ucraina)
BENEFICIAR	S.C. NAVROMBAC S.R.L.
PROIECTANT	S.C. TPF Cproiect S.R.L.
OBIECT	OB.7 - Spatiu Comercial

LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari - Instalatii ELECTRICE

Nr. Crt.	Cod Articol	DENUMIRE OBIECT	U.M.	CANTI-TATE	VALOARE UNITARA	VALOARE TOTALA (fara TVA)	Observatii
					RON	MII RON	
0	1	2	3	4	5	6	7
6.Instalatii electrice							
Instalatii ELECTRICE							
1	EC05A1	Cablu CYY-F 3x1,5 mm ²	ml	75,00			
2	EC05A1	Cablu CYY-F 3x2,5 mm ²	ml	110,00			
3	EC05A1	Cablu CYY-F 5x6 mm ²	ml	10,00			
4	EA01E2	Tub PVC ignifug 16 mm	ml	110,00			
5	EA01E3	Tub PVC ignifug 20 mm	ml	180,00			
6	EA03F2	Tub PVC ignifug 32 mm	ml	30,00			
7	EE12C1	Corp de iluminat echipat cu 4 surse fluorescente 4x18W, montaj aparent, grad de protectie IP20	buc	6,00			
8	EE12C1	Corp de iluminat echipat cu o 2 surse compact fluorescente 2x18W, montaj aparent, grad de protectie IP44	buc	1,00			
9	EE12C1	Corp de iluminat echipat cu o 2 surse fluorescente 2x18W, grad de protectie IP20	buc	1,00			
10	ED01G1	Intrerupator simplu 10A/230V, montaj aparent, IP20	buc	6,00			
11	ED08J1	Priza simpla cu contact de protectie 16A/230V, montaj aparent grad de protectie IP20	buc	21,00			
12	EF02A1	TSC, tablou electric cladire spatiu comercial, confectione metalica,usa cu yala, montaj aparent, complet echipat conform schemei monofilare	buc	1,00			
Instalatii de telecomunicatii, radio, internet							
1	EA01A2	Tub PVC ignifug 16 mm	ml	65,00			
2	EC06D1	Cablu UTP cat.6	ml	65,00			
3	ED01A1	Priza dubla RJ45 cat 6	buc	3,00			
II - MONTAJ							
1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice							
Instalatii electrice							
Instalatii electrice - joasa tensiune							
1							
Instalatii de telecomunicatii, radio, internet							
Instalatii de voce si date							
1	ES12G+	Switch 8 porturi	buc	1,00			
2	ES12G+	Patchcord 1,5m cat.6	buc	7,00			
3	ES12G+	Media convertor fibra optica	buc	1,00			

Proiectant,