

Beneficiar: SC NAVROM BAC SRL
 Executant:
 Proiectant: S.C. TPF CPROJECT S.R.L.
 Obiectivul: AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNATIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMANO-UCRAINIENE PENTRU PASAGERI SI MARFA IN REGIM DE BAC
 Obiectul: 01 AMENAJARE PLATFORMA
 Stadiul fizic: 04 LUCRARI CONEXE

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DE10A1 - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	1,655.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	165.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	2100912 - Beton marfa clasa C 16/20 (BC 20/ B 250)	mc	74.475		
4	TRA06A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	178.740		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	DE11A1 - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	520.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	18.200		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7	2100912 - Beton marfa clasa C 16/20 (BC 20/ B 250)	mc	10.400		
8	TRA06A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	24.960		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	720455C - Pamant vegetal	M CUB	456.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	820.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	TSH05A1 - Aternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : 10 cm grosime	mp	4,562.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	9100005 - Gazon tip rulou	mp	4,562.000		
13	TSH04A1 - Aternere gazon tip rulou	mp	4,562.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	TSH12B1 - Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 mp	45.620		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15	TRA05A05 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	45.620		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
16	DA11C1 - Umplutura piatra sparta - FARA MATERIAL	mc	3,258.150		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	9100006 - Parapete usor, inclusiv accesorii si montaj	m	200.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
CAS						
CASS						
Somaj						
Fond de risc						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Proiectant

Ofertant