

Formular F3

OBIECTIV: ISC1 AMENAJ. PCT.INTERNAT.FRONTIERA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: ISC2 STRUCTURA REZISTENTA CLADIRI

Categorii: ISC24 CONTROL MICROB. SI MASINI MICI

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	TSA01C1	82 M CUB	10,9000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE					
2	TSA02F1	82 M CUB	72,3100		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE					
3	TRA01A05P	82 TONE	124,8000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$					
4	TSD01C1	82 M CUB	33,7900		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
5	TSD04C1	82 M CUB	33,7900		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV					
6	TSD16B1	82 M CUB	21,7600		
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP					
7	TRA01A08	82 TONE	32,6000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 8 KM. (BALAST)					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	CA02C1	82	M CUB		18,62000
	TURNARE BETON C20/25 ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RA DIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30				
9	TRA06A05	82	TONE		46,60000
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM \$				
10	CC01C1	82	KG		966,00000
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE				
11	CZ0301E1	82	KG		966,00000
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$				
12	TRA02A35	82	TONE		0,96600
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM. \$				
13	CA01D1	82	M CUB		1,95000
	TURNARE BETON SIMPLU C8/10 IN STRATURI DE 3-20CM G ROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M				
14	TRA06A05	82	TONE		4,90000
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM \$				
15	CB02B1	82	MP		67,83000
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.3-6M.				

INTOCMIT,