

Formular F3

OBIECTIV: ISC1 AMENAJ. PCT.INTERNAT.FRONTIERA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: ISC2 STRUCTURA REZISTENTA CLADIRI

Categorie: ISC29 MAGAZIE

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	TSA01C1	82 M CUB	59,20000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE					
2	TSA02F1	82 M CUB	89,04000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE					
3	TRA01A05P	82 TONE	266,80000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$					
4	TSD16B1	82 M CUB	118,72000		
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP					
5	TRA01A08	82 TONE	178,13000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 8 KM. (BALAST)					
6	CA02C1	82 M CUB	52,52000		
TURNARE BETON ARMAT C20/25 IN FUNDATII CONTINUE,RA DIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <3					
7	TRA06A05	82 TONE	131,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM \$					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	CC01C1	82 KG		1.400,00000	
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE				
9	CZ0301E1	82 KG		1.400,00000	
	CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL. CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL. CENT. PC 52 D=10- 16 MM \$				
10	TRA02A35	82 TONE		1,40000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM. \$				

INTOCMIT,