

Formular F3

OBIECTIV: ISC1 AMENAJ. PCT.INTERNAT.FRONTIERA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: ISC2 STRUCTURA REZISTENTA CLADIRI

Categorie: ISC33 PASARELA Control Amanuntit Camioane.

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	TSA01C1	82 M CUB	24,0000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE					
2	TSA02F1	82 M CUB	107,1600		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE					
3	TRA01A05P	82 TONE	131,1600		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$					
4	TSD01C1	82 M CUB	73,4200		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
5	TSD04C1	82 M CUB	73,4200		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV					
6	CA01D1	82 M CUB	5,7200		
TURNARE BETON SIMPLU C8/10 IN STRATURI DE 3-20CM G ROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M					
7	CA02C1	82 M CUB	28,0200		
TURNARE BETON C20/25 ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RA DIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	TRA06A05	82	TONE		84,35000
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM				\$
9	CC01C1	82	KG		2.100,00000
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE				
10	CZ0301E1	82	KG		2.100,00000
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM				\$
11	TRA02A35	82	TONE		2,10000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.				\$
12	CB02B1	82	MP		176,15000
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.3-6M.				
13	CL08A	99	TONE		3,35000
	ELEM.MET.GATA CONF.ASAMBLATE,MONT.SANT.IN STRUCT. CONSTR.USOARE INCL. BULOANE ANCORAJ				
13		8000461	KG		3.100,00000
	CONFECTII METALICE DIVERSE OL 37				
13		5893866	KG		250,00000
	BULOANE DE PRINDERE SI ANCORARE				

INTOCMIT,