

# Formular F3

OBIECTIV: ISC1 AMENAJ. PCT.INTERNAT.FRONTIERA

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: ISC1 PUNCTE ACOSTARE

Categorie: ISC25 EXECUTIE LOCASURI SCONDRI

[ ron ]

| Nr.  | Capitol lucrari   | U/M           | Cantitatea | Pretul unitar  | Valoare  |
|------|---|---------------|------------|----------------|----------|
| Crt. | Simbol  |               |            | a)materiale    |          |
|      | Denumire resursa  |               |            | b)manopera     |          |
|      | Observatii  |               |            | c)utilaj       |          |
|      | Corectii  |               |            | d)transport    |          |
|      | Liste Anexe   |               |            | Total(a+b+c+d) |          |
| 1    | IFB01B1   | 82 MP         |            |                | 11,00000 |
|      | DESFACEREA PEREULUI PT REALIZ. LOCASELOR SCONDRI ( ASIM. FARA MATERIAL)                         |               |            |                |          |
| 2    | TSA18B1   | 82 M CUB      |            |                | 3,30000  |
|      | SAP MAN IN URMA EXCAV MECANICE GROPI Q BL FUND L EL PAM UMID NAT F SPRIJ ADINC <2,5M TEREN TARE |               |            |                |          |
| 3    | TSE01C1   | 82 SUTE MP    |            |                | 0,02000  |
|      | NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE       |               |            |                |          |
| 4    | TSD06B1   | 82 SUTE MC    |            |                | 0,02000  |
|      | COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMIN T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM               |               |            |                |          |
| 5    |   | 2100910 M CUB |            |                | 0,70000  |
|      | BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)   |               |            |                |          |

| Nr.<br>Crt. | Capitol lucrari<br>Simbol<br>Denumire resursa<br>Observatii<br>Corectii<br>Liste Anexe                 | U/M           | Cantitatea | Pretul unitar<br>a)materiale<br>b)manopera<br>c)utilaj<br>d)transport<br>Total(a+b+c+d) | Valoare |
|-------------|--|---------------|------------|---|---------|
| 6           | CA01J1   | 82 M CUB      |            | <b>0,70000</b>  |         |
|             | TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT.EGAL<br>IZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE,CANALE) |               |            |   |         |
| 7           | CZ0301E1   | 82 KG         |            | <b>125,00000</b>  |         |
|             | CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI<br>NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$ |               |            |   |         |
| 8           | PD01A1   | 82 KG         |            | <b>125,00000</b>  |         |
|             | MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.<br>INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.   |               |            |   |         |
| 9           | PC01A1   | 82 MP         |            | <b>18,00000</b>   |         |
|             | COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN<br>PANOURI CU PLACAJ TIP P                            |               |            |   |         |
| 10          | TRA02A35   | 82 TONE       |            | <b>0,06000</b>  |         |
|             | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO<br>R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM. \$           |               |            |   |         |
| 11          |  | 2100916 M CUB |            | <b>3,40000</b>  |         |
|             | BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)   |               |            |   |         |
| 12          | TRA06A05   | 82 TONE       |            | <b>8,50000</b>  |         |
|             | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO<br>BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM \$                |               |            |   |         |

| Nr.<br>Crt.   | Capitol lucrari<br>Simbol<br>Denumire resursa<br>Observatii<br>Corectii<br>Liste Anexe | U/M | Cantitatea | Pretul unitar<br>a)materiale<br>b)manopera<br>c)utilaj<br>d)transport<br>Total(a+b+c+d) | Valoare         |
|---|--|-----|------------|---|-----------------|
| 13  | PB09B1   | 82  | M CUB      |   | <b>3,40000</b>  |
| TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI RADIERE POMPA   |  |     |            |   |                 |
| 14  | H1B02A5  | 82  | MP         |   | <b>1,00000</b>  |
| PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU PT.BETONARE,LA ROS<br>T.ORIZ.PRIN BUCIARD.MAN.+SUFL.AER+JET APA |  |     |            |   |                 |
| 15  | IFB07C1  | 82  | MP         |   | <b>11,00000</b> |
| PEREU ZIDIT GROSIME 30 CM DIN PIATRA BRUTA.   |  |     |            |   |                 |
| 16  | IFB09D4  | 82  | MP         |   | <b>11,00000</b> |
| STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN PIATRA SPARTA   |  |     |            |   |                 |
| 17  | CZ0204A1   | 82  | M CUB      |   | <b>1,20000</b>  |
| PREPARARE MORTAR CIMENT PT ZID M100-Z CU CIMENT M3<br>0 FARA ADAOS DE VAR (PT. ROSTUIRE PEREU)  |  |     |            |   |                 |
| 18  | TRA06A05   | 82  | TONE       |   | <b>2,80000</b>  |
| TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO<br>BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM \$         |  |     |            |   |                 |
| 19  | TRA01A08   | 82  | TONE       |   | <b>8,70000</b>  |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR CU AUTOBASC. PE<br>DIST.= 8 KM. (PIATRA SPARTA)              |  |     |            |   |                 |

**INTOCMIT,**