

Formular F3

OBIECTIV: ISC1 AMENAJ. PCT.INTERNAT.FRONTIERA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: ISC1 PUNCTE ACOSTARE

Categorie: ISC23 REALIZ. ANCASTRAMENT APE MARI

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DC04A1	82 M			2,00000
	TAIEREA BET. DIN GR. CRONAMENT IN VEDEREA PROFILAR II SI SPARGERII (ASIM)				
2	PJ04B1	82 M CUB			6,50000
	SPARGEREA BETONULUI CU CIOCAN CU AER COMPRIMATN PT REALIZARE ANCASTRAMENT APE MARI				
3	IFB01B1	82 MP			11,00000
	DESF. PEREULUI PT REALIZAREA ANCASTRAMENTULUI PT APE MARI (ASIM.FARA MATERIAL)				
4	TSC04H1	82 SUTE MC			0,23000
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMID.NAT. DESC.AUT.TER.CAT.4 (PT.REALIZ. ANCASTRAM.APE MARI)				
5	TSA18B1	82 M CUB			6,00000
	SAP MAN IN URMA EXCAV MECANICE PT REALIZ ANCASTRAMENTULUI				
6	TSE04C1	82 SUTE MP			0,30000
	NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BU LDOZ.PE TRACT.81-180CP				
7	TSD06B1	82 SUTE MC			0,09000
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMIN T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM				

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	CA01J1	82 M CUB		3,20000	
	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT.EGAL IZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE,CANALE)				
9		2100910 M CUB		3,20000	
	BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)				
10	CZ0301E1	82 KG		583,00000	
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$				
11	PD01A1	82 KG		583,00000	
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.				
12	PC01A1	82 MP		36,00000	
	COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P				
13	TRA02A35	82 TONE		0,70000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM. \$				
14		2100916 M CUB		15,10000	
	BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)				
15	TRA06A05	82 TONE		46,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM \$				
16	PB09B1	82 M CUB		15,10000	
	TURN.BET.ARMAT IN ANCASTRAMENT SI GRINDA CORONAMEN T				
17	H1B02A5	82 MP		6,80000	
	PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU PT.BETONARE,LA ROS T.ORIZ.PRIN BUCIARD.MAN.+SUFL.AER+JET APA				

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
18	IFB07C1	82 MP		3,00000	
	PEREU ZIDIT GROSIME 30 CM DIN PIATRA BRUTA.				
19	IFB09D4	82 MP		3,00000	
	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN PIATRA SPARTA				
20	CZ0204A1	82 M CUB		0,31000	
	PREP.MORTAR CIMENT PT ZID M100-Z CU CIMENT M30 FA RA ADAOS DE VAR (MORTAR DE ROSTUIRE A PEREULUI)				
21	TRA06A05	82 TONE		0,80000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM \$				
22	TRA01A08	82 TONE		2,40000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR CU AUTOBASCULAN TA PE DIST.= 8 KM. (PIATRA BRUTA SI SPARTA)				
23	TSC04G1	82 SUTE MC		0,10000	
	SAP.MEC.CU EXC. IN PAM. DESC.AUT.TER.CAT.3 (PROC.MA T DE UMPLUT. INCL. 30% SPOR DE SELECTARE)				
24	TRA01A01P	82 TONE		68,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM \$				
25	TSD01C1	82 M CUB		8,50000	
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE				
26	TSD05A1	82 SUTE MC		8,50000	
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT .DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ.				

INTOCMIT,