

Formular F3

OBIECTIV: ISC1 AMENAJ. PCT.INTERNAT.FRONTIERA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: ISC1 PUNCTE ACOSTARE

Categorie: ISC22 EXECUTIE COLOANE D=600MM

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	MDTC1454050	82	BUCATA		1,00000
	TRANSPORT UTILAJ 50KM INSTALTATIE DE FORAJ(MOBILIZARE SI DEMOBILIZARE)				
2	PA22B1	82	M		105,00000
	FORAREA COLOANELOR VERTICALE CU INST.BENOTO SUPER PINA LA 25 M AD.CU DIAM 600MM CU TUBAJ RECUPERABIL				
3	TSC35B1	82	SUTE MC		0,30000
	EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99 MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M				
4	TRA01A05P	82	TONE		54,00000
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				
5	PD05A1	82	KG		2.615,00000
	FASONARE ARMATURI PT CONF. CARCASE				
6	CZ0301M1	82	KG		2.615,00000
	CONFEC ARMATURI IN CARCASE SUDATE PT.PILOTI FRANKI BENOTO IN ATEL CENTRAL DIN OB 37				

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
7	TRA02A35	82	TONE		2,62000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM. \$				
8	PD11A1	82	TONE		2,62000
	MONTAREA CARCASELOR DE ARMATURI GATA CONF.IN COL.B A SI LANSAREA LA ADINCIME				
10	TRA06A05	82	TONE		98,00000
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM \$				
11	PB16A1	82	M CUB		39,00000
	TURNAREA BET.ARMAT C25/30 IN COL.VERTICALALE PT FUND ATII EXECUTATE CU INST.DE TIP ...				
11		2100916	M CUB		39,00000
	BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)				
12	TRI1AA01B3	82	TONE		4,60000
	INCARCAREA IN AUTO A BET. PROVENIT DIN SPARGERE CA PETE COLOANE				
13	TRA01A05	82	TONE		4,60000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$				
14	YC01	82	LEI	
	PROBE-TESTARI LA COMPRESIUNE A PILOTILOR				

INTOCMIT,