

# Formular F3

OBIECTIV: ISC1 AMENAJ. PCT.INTERNAT.FRONTIERA

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: ISC1 PUNCTE ACOSTARE

Categorie: ISC11 LUCARI PREGATITOARE ANCASTRAM.APE MICI

[ ron ]

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	DC04A1	82 M			2,00000
	TAIEREA BET. DIN GR. CRONAMENT IN VEDEREA PROFILAR II SI SPARGERII PT CELE DOUA ANCASTRMENTE (ASIM)				
2	PJ04B1	82 M CUB			13,00000
	SPARGEREA BETONULUI CU CIOCAN CU AER COMPRIMATN PT REALIZAREA ANCASTRAMENTELOR APE MICI				
3	IFB01B1	82 MP			80,00000
	DESF. PEREULUI DIN PIATRA BRUTA PT EXEC COLOANELOR ANCASTRAMENTULUI PT APE MICI (ASIM.FARA MATERIAL)				
4	TSC04H1	82 SUTE MC			4,90000
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NAT. DESC.AUT.TER.CAT.4 (PT.REALIZ. ACCES UT.FORAJ)				
5	TRA01A01	82 TONE			882,00000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM. \$				
6	TSE04C1	82 SUTE MP			1,75000
	NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BU LDOZ.PE TRACT.81-180CP( REALIZ.PLATF.INST.FORAJ)				
7	DA11B1	82 M CUB			33,00000
	ASTERNERE STRAT PIATRA SPARTA PT REALIZ. PLATFORME I DE LUCRU				
8	TRA01A08	82 TONE			47,00000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASC. PE DIST.= 8 KM.( PIATRA SPARTA)				

INTOCMIT,