

Formular F3

OBIECTIV: 5 AMENAJARE PTF ISACCEA

PROIECTANT: S.C. TPF INGINERIE S.R.L.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: OB12 COPERTINA

Categorie: 1 ARHITECTURA

[ron]

| Nr. Crt. | Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe | U/M | Cantitatea | Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d) | Valoare |
|---|--|-------|------------|---|-----------|
| 1 | CE04B1 | 82 MP | | | 225,00000 |
| INVELITORI DIN TABLA ZINCATA EXECUTATA CU FOI PLAN E DE 0,5MM GROSIME | | | | | |
| 2 | CE08C | 02 M | | | 40,00000 |
| PARAZAPEZI | | | | | |
| 4 | CE20B | 02 M | | | 40,00000 |
| JGHEABURI DIN TB.ZN.DE 0,5MM PETRECUTE 20MM,LIPITE INCL.COLTURI,CAPACE SEMIROTUNDE CU D=15 CM | | | | | |
| 5 | CE22B | 02 M | | | 21,00000 |
| BURLANE DIN TB.ZN.DE 0,5MM INAD.PRIN PETRECERE FIX ATE CU BRATARI DIN OTEL ZN, ROTUNDE CU D=12,3CM | | | | | |

**Observatie - Lista de materiale este pentru un singur corp.
Pentru total, toate cantitatile se vor dubla**

PROIECTANT