

FORMULARUL F3

PROIECT	Amenajarea punctului international de trecere a frontierei de stat romano-ucrainiene pentru pasageri si marfa in regim de bac intre localitatile Isaccea (Romania) si Orlivka (Ucraina)
BENEFICIAR	S.C. NAVROMBAC S.R.L.
PROIECTANT	S.C. TPF Cproject S.R.L.
OBIECT	OB.19 - Cabine CNAIR

LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Categorii de lucrari - Instalatii ELECTRICE

Nr. Crt.	Cod Articol	DENUMIRE OBIECT	U.M.	CANTI-TATE	VALOARE UNITARA	VALOARE TOTALA (fara TVA)	Observatii
					RON	MII RON	
0	1	2	3	4	5	6	7
6. Instalatii electrice							
Instalatii ELECTRICE							
1	EC05A1	Cablu CYY-F 3x1,5 mm ²	ml	80			
2	EC05A1	Cablu CYY-F 3x2,5 mm ²	ml	180			
3	EA03E2	Tub PVC ignifug 16 mm	ml	80,00			
4	EA03E3	Tub PVC ignifug 20 mm	ml	180,00			
5	(asim)EE12C1	Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu o sursa LED, montaj aparent, grad de protectie IP44	buc	1,00			
6	(asim)EE12C1	Corp de iluminat echipat cu 4 surse fluoescnte 4x18W, montaj aparent, grad de protectie IP20	buc	2,00			
7	ED01G1	Intrerupator simplu 10A/230V, montaj montaj aparent, IP20	buc	2,00			
8	ED08J1	Priza simpla cu contact de protectie 16A/230V, montaj aparent, grad de protectie IP20	buc	3,00			
9	ED08J1	Priza dubla cu contact de protectie 16A/230V, montaj aparent, grad de protectie IP44	buc	6,00			
10	EF02A1	TECNAIR, tablou electric cabina control, confectione metalica, usa cu yala, montaj aparent, complet echipat	buc	1,00			

II - MONTAJ

1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice							
Instalatii electrice							
Instalatii electrice - joasa tensiune							
1							
Instalatii de telecomunicatii, radio, internet							
1	EA01A2	Tub PVC ignifug 16 mm	ml	3,00			
2	EC06D1	Cablu UTP cat.7	ml	5,00			
3	ED01A1	Priza dubla RJ45 cat.7	buc	1			
4		Cabinet rac 12U, usa din sticla	buc	1			
Instalatii de voce si date							
1	ES12G+	Switch 8 porturi	buc	1			
2	ES12G+	Patchcord 1,5m cat.7	buc	6			
3	ES12G+	Media convertor fibra optica	buc	1,00			

Observatie - Lista de materiale este pentru un singur corp. Pentru total, toate cantitatile se vor inmulti cu doi.

Proiectant,