

FORMULARUL F3

PROIECT	Amenajarea punctului international de trecere a frontierei de stat romano-ucrainiene pentru pasageri si marfa in regim de bac intre localitatile Isaccea (Romania) si Orlivka (Ucraina)
BENEFICIAR	S.C. NAVROMBAC S.R.L.
PROIECTANT	S.C. TPF Cproiect S.R.L.
OBIECT	OB.8 - Cabine Control

LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Categorii de lucrari - Instalatii ELECTRICE

Nr. Crt.	Cod Articol	DENUMIRE OBIECT	U.M.	CANTI-TATE	VALOARE	VALOARE	Observatii
					UNITARA	TOTALA (fara TVA)	
					RON	MII RON	
0	1	2	3	4	5	6	7
6. Instalatii electrice							
Instalatii ELECTRICE							
1	EC05A1	Cablu CYY-F 3x1,5 mm ²	ml	160,00			
2	EC05A1	Cablu CYY-F 3x2,5 mm ²	ml	320,00			
3	EC04A1	Cablu CYABY-F 3x2,5 mm ²	ml	310,00			
4	EC04A1	Cablu CYABY-F 3x6 mm ²	ml	100,00			
5	EC05E2	Tub PVC ignifug 16 mm	ml	160,00			
6	EC05E3	Tub PVC ignifug 20 mm	ml	320,00			
7	ACA 11 B2	Tub gofrat PEHD cu pereti dubli pentru instalatii electrice d=63 mm	ml	350,00			
8	EE12C1	Corp de iluminat echipat cu 4 surse fluorescente 4x18W, montaj aparent, grad de protectie IP20	buc	6,00			
9	EE12C1	Corp de iluminat echipat cu 4 surse fluorescente 4x18W, montaj aparent, baterie locala, autonomie 1h, grad de protectie IP20	buc	6,00			
10	ED01G1	Intrerupator simplu 10A/230V, montaj aparent, grad de protectie IP20	buc	6,00			
11	ED01G1	Intrerupator cap scara 10A/230V, montaj aparent, grad de protectie IP20	buc	12,00			
12	ED08J1	Priza simpla cu contact de protectie 16A/230V, montaj aparent grad de protectie IP20	buc	66,00			
13	EF02A1	TEC1, tablou electric cabina control, confectione metalica, usa cu yala, montaj aparent, complet echipat	buc	1,00			
14	EF02A1	TEC2, tablou electric cabina control, confectione metalica, usa cu yala, montaj aparent, complet echipat	buc	1,00			
15	EF02A1	TEC3, tablou electric cabina control, confectione metalica, usa cu yala, montaj aparent, complet echipat	buc	1,00			
16	EF02A1	TEC4, tablou electric cabina control, confectione metalica, usa cu yala, montaj aparent, complet echipat	buc	1,00			
17	EF02A1	TEC5, tablou electric cabina control, confectione metalica, usa cu yala, montaj aparent, complet echipat	buc	1,00			
18	EF02A1	TEC6, tablou electric cabina control, confectione metalica, usa cu yala, montaj aparent, complet echipat	buc	1,00			
Instalatii de telecomunicatii, radio, internet							
1	EA01A2	Tub PVC ignifug 16 mm	ml	216,00			
2	EC06D1	Cablu UTP cat.7	ml	216,00			
3	ED01A1	Priza dubla RJ45 cat 7	buc	12,00			
II - MONTAJ							
1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice							
Instalatii electrice							
Instalatii electrice - joasa tensiune							
1							
Instalatii de telecomunicatii, radio, internet							
Instalatii de voce si date							
1	ES12G+	Switch 8 porturi	buc	1,00			
2	ES12G+	Patchcord 1,5m cat.7	buc	5,00			
3	ES12G+	Media convertor fibra optica	buc	1,00			

Proiectant,