

# Formular F3

OBIECTIV: ISC1 AMENAJ. PCT.INTERNAT.FRONTIERA

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: ISC2 STRUCTURA REZISTENTA CLADIRI

Categorie: ISC35 CABINA CONTROL CANTAR - AUTOCAMIOANE

[ ron ]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

1 TSD16B1 82 M CUB 14,08000

STRAT DE REPART.DIN PIATRA SPARTA.SUB PRIZMA DE PIATRA SPARTA.CO

MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP

2 TRA01A08 82 TONE 21,10000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 8 KM. (PIATRA SPARTA)

3 CA02C1 82 M CUB 4,76000

TURNARE BETON ARMAT C20/25 IN FUNDATII CONTINUE,RA

DIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <3

4 TRA06A05 82 TONE 12,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM

§

5 CC02P2 82 KG 104,00000

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE IN PLACI

CU DISTANTIERI DIN MORTAR (include si material)

6 TRA02A35 82 TONE 0,10400

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.

§

NOTA: Cantitatile din prezenta lista sunt pentru 1 buc. copertina. Pentru cantitatea totala, aceste cantitati se vor dubla.

INTOCMIT,