

Formular F3

OBIECTIV: ISC1 AMENAJ. PCT.INTERNAT.FRONTIERA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: ISC2 STRUCTURA REZISTENTA CLADIRI

Categorie: ISC33 PASARELA Control Amanuntit Camioane.

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	TSA01C1	82 M CUB	24,00000		
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE				
2	TSA02F1	82 M CUB	107,16000		
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE				
3	TRA01A05P	82 TONE	131,16000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				
4	TSD01C1	82 M CUB	73,42000		
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE				
5	TSD04C1	82 M CUB	73,42000		
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOENZIV				
6	CA01D1	82 M CUB	5,72000		
	TURNARE BETON SIMPLU C8/10 IN STRATURI DE 3-20CM G ROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M				
7	CA02C1	82 M CUB	28,02000		
	TURNARE BETON C20/25 ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RA DIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30				

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	TRA06A05	82	TONE	84,35000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM \$				
9	CC01C1	82	KG	2.100,00000	
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE				
10	CZ0301E1	82	KG	2.100,00000	
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$				
11	TRA02A35	82	TONE	2,10000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM. \$				
12	CB02B1	82	MP	176,15000	
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.3-6M.				
13	CL08A	99	TONE	3,05000	
	ELEM.MET.GATA CONF.ASAMBLATE, MONT.SANT.IN STRUCT. CONSTR.USOARE INCL. BULOANE ANCORAJ				
13		8000461	KG	2.755,00000	
	CONFECTII METALICE DIVERSE OL 37				
13		5893866	KG	250,00000	
	BULOANE DE PRINDERE SI ANCORARE				

INTOCMIT,